

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	15,975
5		SZATNIA I			
61	KNR W- d.5 01 0101-03 1)	Frezowanie starych podłoży betonowych 4,3*2,00	m² m²	 8,600	
				RAZEM	8,600
62	KNR 9- d.5 29 0101-01 10)	Rozbiórka okładzin ścian z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki do 5 m2 4,3*2,4	m² m²	 10,320	
				RAZEM	10,320
63	KNR d.5 AT-27 0104-03 0104-04 2)	Wyrównanie podłoży poziomych o średniej grubości 5 mm 4,3*2,00	m² m²	 8,600	
				RAZEM	8,600
64	KNNR- d.5 W 3 1410-02 3)	Uszczelnianie standardowe posadzek piwnic budynków przed wilgocią gruntową wstępującą - uszczelnienia między posadzką a podłożem żelbetowym 8,6	m² m²	 8,600	
				RAZEM	8,600
65	KNNR 2 d.5 1208-01 1208-02 4)	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERP-LAN-N grubości 5 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych	m²		

L p.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4,3*2,00	m ²	8,600	
				RAZEM	8,600
66	NNRNK d.5 B 202 1134-01 5)	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERE- SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome /pod posadzki/	m ²		
		4,3*2,00	m ²	8,600	
				RAZEM	8,600
67	NNRNK d.5 B 202 1134-01 5)	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERE- SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome/sufit/	m ²		
		4,3*2,00	m ²	8,600	
				RAZEM	8,600
68	KNR 4- d.5 01 1204-08 6)	Przygotowanie powierzchni pod malowanie far- bami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlo- waniem nierówności	m ²		
		(4,3*2+2,00*2)*2,4	m ²	30,240	
				RAZEM	30,240
69	NNRNK d.5 B 202 1134-02 5)	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERE- SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe/ściany/ Krotność = 2	m ²		
		(4,3*2+2,00*2)*2,4	m ²	30,240	
				RAZEM	30,240
70	KNR 4- d.5 01 1208-02 6)	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²		
		(4,3*2+2,00*2)*1,00	m ²	12,600	
				RAZEM	12,600
71	KNR 4- d.5 01 0621-05 6)	Dwukrotne odgrzybianie ścian zalanych o po- wierzchni ponad 5 m2 metodą smarowania	m ²		
		(4,3*2+2,00*2)*0,7	m ²	8,820	
				RAZEM	8,820
72	KNR 2- d.5 02 1505-03 7)	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- wierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		(4,3*2+2,00*2)*2,4+4,3*2,00-(4,3*2+2,00*2)*1,6	m ²	18,680	

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	18,680
73	KNR 4-d.5 01 1206-04 6)	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem/lamperia/ (4,3*2+2,00*2)*1,6	m ² m ²	 20,160	
				RAZEM	20,160
74	KNR 4-d.5 01 1212-19 6)	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 4,3	m ² m ²	 4,300	
				RAZEM	4,300
75	KNR 4-d.5 01 1209-10 z.sz.4.5. 4. 9914-02 z.sz. 4.5.4. 9914-07 6)	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej 2,05*0,9*2	m ² m ²	 3,690	
				RAZEM	3,690
76	KNR 0-d.5 12II 0829-01 8)	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża (4,3*2+2,00*2)*0,3	m ² m ²	 3,780	
				RAZEM	3,780
77	KNR 0-d.5 12II 0829-09 8)	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą kombinowaną (4,3*2+2,00*2)*0,3	m ² m ²	 3,780	
				RAZEM	3,780
78	KNR 0-d.5 12II 1118-01 8)	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 4,3*2,00	m ² m ²	 8,600	
				RAZEM	8,600

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
79	KNR 0-d.5 12II 1118-09 z.sz. 5. 3.e 8)	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną Płytki o grubości 5 mm.	m ²		
		4,3*2,00	m ²	8,600	
				RAZEM	8,600
80	KNR-W d.5 4-01 1215-08 9)	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²		
		4,3*2,00	m ²	8,600	
				RAZEM	8,600
6		SZATNIE II			
81	KNR W-d.6 01 0101-03 1)	Frezowanie starych podłoży betonowych	m ²		
		2,2*2,3*6	m ²	30,360	
				RAZEM	30,360
82	KNR d.6 AT-27 0104-03 0104-04 2)	Wyrównanie podłoży poziomych o średniej grubości 5 mm	m ²		
		2,2*2,3*6	m ²	30,360	
				RAZEM	30,360
83	KNR- d.6 W 3 1410-02 3)	Uszczelnianie standardowe posadzek piwnic budynków przed wilgocią gruntową wstępującą - uszczelnienia między posadzką a podłożem żelbetowym	m ²		
		1	m ²	1,000	
				RAZEM	1,000
84	KNR 2 d.6 1208-01 1208-02 4)	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERP-LAN-N grubości 5 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych	m ²		
		2,2*2,3*6	m ²	30,360	
				RAZEM	30,360
85	NNR NK d.6 B 202 1134-01 5)	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome-posadzki Krotność = 2	m ²		

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2,2*2,3*6	m ²	30,360	
				RAZEM	30,360
86	NNR NK d.6 B 202 1134-01 5)	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERE-SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome-sufity Krotność = 2 2,2*2,3*6	m ²		
			m ²	30,360	
				RAZEM	30,360
87	KNR 4- d.6 01 1204-08 6)	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (2,2*2+2,3*2)*6*2,4	m ²		
			m ²	129,600	
				RAZEM	129,600
88	NNR NK d.6 B 202 1134-02 5)	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERE-SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe-ściany Krotność = 2 (2,2*2+2,3*2)*6*2,4	m ²		
			m ²	129,600	
				RAZEM	129,600
89	KNR 4- d.6 01 1208-02 6)	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian 2,2*6*1,0	m ²		
			m ²	13,200	
				RAZEM	13,200
90	KNR 4- d.6 01 0621-05 6)	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą smarowania 2,2*6*0,7	m ²		
			m ²	9,240	
				RAZEM	9,240
91	KNR 2- d.6 02 1505-03 7)	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem (2,2*2+2,3*2)*6*2,4+2,2*2,3*6-(2,2*2+2,3*2)*6*1,6	m ²		
			m ²	73,560	
				RAZEM	73,560
92	KNR 4- d.6 01 1206-04 6)	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem/lamperia/	m ²		

L p.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2,2*6*1,6	m ²	21,120	
				RAZEM	21,120
93	KNR 4- d.6 01 1212-19 6)	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
		2,2*6	m ²	13,200	
				RAZEM	13,200
94	KNR 0- d.6 12II 0829-01 8)	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża/cokoły/	m ²		
		2,2*6*0,5	m ²	6,600	
				RAZEM	6,600
95	KNR 0- d.6 12II 0829-09 8)	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą kombinowaną/cokoły na ścianach/	m ²		
		2,2*6*0,5	m ²	6,600	
				RAZEM	6,600
96	KNR 0- d.6 12II 1118-01 8)	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		2,2*2,3*6	m ²	30,360	
				RAZEM	30,360
97	KNR 0- d.6 12II 1118-09 z.sz. 5. 3.e 8)	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną Płytki o grubości 7 mm.	m ²		
		2,2*2,3*6	m ²	30,360	
				RAZEM	30,360
98	KNR-W d.6 4-01 1215-08 9)	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²		
		2,2*2,3*6	m ²	30,360	
				RAZEM	30,360
7		KORYTARZ PRZY SZATNIACH			

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
10 6 B 202 d.7 1134-02 5)		(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe/ściany/ 5,6*2,4	m ² m ²	 13,440	
				RAZEM	13,440
10 7 01 d.7 1208-02 6)		Ługowanie farby olejnej z tynków ścian 5,6*0,7	m ² m ²	 3,920	
				RAZEM	3,920
10 8 01 d.7 0621-05 6)		Dwukrotne odgrzybianie ścian zalanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą smarowania 5,6*1,00	m ² m ²	 5,600	
				RAZEM	5,600
10 9 02 d.7 1505-03 7)		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem 5,6*2,4+5,6*2,7-5,6*2,10	m ² m ²	 16,800	
				RAZEM	16,800
11 0 01 d.7 1206-04 6)		Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem/lamperia/ 5,6*2,10	m ² m ²	 11,760	
				RAZEM	11,760
11 1 01 d.7 1212-19 6)		Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 34	m ² m ²	 34,000	
				RAZEM	34,000
11 2 29 d.7 0101-02 10)		Rozbiórka okładzin ścian z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2/analogia/ 34*1,25	m ² m ²	 42,500	
				RAZEM	42,500

L	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11	KNR 0- 3 24	obudowa grzejników z płyt FERMACELL na konstrukcji stalowej bez wypełnienia jednowarstwowe typu 1S15 mocowane za pomocą wkrętów	m ²		
d.7	2015-01 11)	34*1,25	m ²	42,500	
				RAZEM	42,500
11	KNR 0- 4 12II	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
d.7	0829-01 8)	34*0,5	m ²	17,000	
				RAZEM	17,000
11	KNR 0- 5 12II	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą kombinowaną/cokół na ścianie/	m ²		
d.7	0829-09 8)	34*0,5	m ²	17,000	
				RAZEM	17,000
11	KNR 0- 6 12II	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
d.7	1118-01 8)	5,6*2,7+8,00*1,6	m ²	27,920	
				RAZEM	27,920
11	KNR 0- 7 12II	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną Płytki o grubości 7 mm.	m ²		
d.7	1118-09 z.sz. 5. 3.e 8)	5,6*2,7+8,00*1,6	m ²	24,720	
				RAZEM	24,720
11	KNR-W 8 4-01	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²		
d.7	1215-08 9)	5,6*2,7+8,00*1,6	m ²	27,920	
				RAZEM	27,920